# Pressemitteilung

Kronprinzenstraße 37
45128 Essen

Pressesprecher:
Markus Rüdel
Telefon 0201/178-1160
Telefax 0201/178-1105
Internet http://www.ruhrverband.de
Mail: mrl@ruhrverband.de

2. Juli 2021

## Teilerneuerung des Transportsammlers in Lennestadt-Altenhundem

Halbseitige Sperrung mit Ampelverkehr auf der B517 in der 2. Julihälfte

Der Ruhrverband erneuert vom 12. Juli bis voraussichtlich zum 6. August 2021 ein Teilstück des Kanals in der Hundemstraße (B517) in Lennestadt-Altenhundem. Der alte Kanal mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern wird auf einer Länge von 20 Metern durch ein neues Rohr mit einem Durchmesser vom 60 Zentimetern und einem entsprechendem Schachtbauwerk ersetzt. Der alte Transportsammler ist bei Regenereignissen stark ausgelastet. Dies führte in der Vergangenheit teilweise zur Überlastung des Kanals und zum Austritt von Abwasser aus den Schächten. Durch die Baumaßnahme wird dieser hydraulische Engpass beseitigt. Der Abwassersammler transportiert das in Lennestadt-Altenhundem anfallende Abwasser zur Kläranlage in Lennestadt.

Während der Baumaßnahme muss die B 517 auf Höhe der Hundemstraße 69 halbseitig gesperrt werden, wodurch es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen kann. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens wird der Verkehr mit Ampeln geregelt. Der Ruhrverband führt die Maßnahme in den verkehrsärmeren Sommerferien durch, um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Ausgeführt werden die Arbeiten durch die Firma Manfred Rode Tiefbau GmbH aus Plettenberg. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 65.000 €.

Der Ruhrverband bittet die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und die damit verbunden Unannehmlichkeiten.